



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง แยกกิโล ๑-แหลมปาย หมู่ที่ ๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง แยกกิโล ๑-แหลมปาย หมู่ที่ ๔ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด)

ในการปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลาง กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง แยกกิโล ๑-แหลมปาย หมู่ที่ ๔ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๑,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗๑,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๒ แผ่น ประกอบด้วย
 - ๕.๑ แบบ พร ๔ จำนวน ๑ แผ่น, แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางสาวจิณห์วรา เจียมวิจิตร หัวหน้าสำนักปลัด
 ๒. จำเอกศุภรัฐ พรหมเรือง เจ้าพนักงานธุรการ
 ๓. นายภาวิน ทวีผล นายช่างโยธา ๔

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

(นายชเรวัชร อบแพทย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

แบบ ปร 5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประเภท ลาดยาง

สถานที่ก่อสร้าง แยกกิโล - แหลมปาย หมู่ที่ 4 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	52,560.00	1.3574	71,344.94	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงาน.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			71,344.94	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเป็นเงินงบประมาณ			71,000.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ตารางเมตรเฉลี่ย

บาท/ตารางม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งที่ 573/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

ประมาณการโดย

นายช่าง โยธา 4

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายปลาวิน ทวีผล)

(นางสาวจินห์วรา เตียมวิจิตร)

เห็นชอบ

ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)จำเอก

กรรมการ

(นายณรงค์ นิลกาฬ)

(ศุภรัฐ พรหมเรือง)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายปลาวิน ทวีผล)

อนุมัติ

นายชเรวัชร ออบแพทย์

(นายชเรวัชร ออบแพทย์) นายก อบต.

ใบประมาณราคาก่อสร้างทาง

โครงการ ช่อมแซมถนนลาดยาง

สถานที่ก่อสร้าง เขตทีโล-แหลมปาย

ประเภทผิวจราจร ลาดยาง

ประเภทของไหล่ทาง

หมู่ที่ 4 ตำบลหาดทราย อำเภอลำปาง จังหวัดชุมพร

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร

แบบเลขที่

หน้าเฉลี่ย

เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม(ลาดยาง)	4,500.00	ตร.ม			11.68	52,560.00		
2	งานลูกรัง								
	1.1งานลูกรังพื้นทาง		ลบ.ม.	206.00	-		-		
	1.2 งานลูกรังหลังท่อ		ลบ.ม.	152.00	-		-		
3	งานท่อกลม กสล.								
	2.1 ท่อ ขนาด Ø 0.80 ม.		ท่อน	969.00	-	113.14	-		
	2.1 ท่อ ขนาด Ø 1.00 ม.		ท่อน	1,523.00	-	138.81	-		
	2.1 ท่อ ขนาด Ø 1.20 ม.		ท่อน	2,150.00	-	169.67	-		
	2.1 ท่อ ขนาด Ø 1.50 ม.		ท่อน	3,057.00	-	223.68	-		
4	งานคอนกรีต 1:3:5		ลบ.ม.	1,607.00	-		-		
								52,560.00	



ผู้ประมาณราคา

(นายปภาวิน ทวีผล)

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาม้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.22	0.16	0.19	1.38	1.41
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.65	0.46	0.58	3.11	3.23
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.02	0.66	0.83	4.68	4.85
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.90	3.47	4.34	20.37	21.24
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	28.39	7.92	9.90	36.31	38.29
3	งานตัด - ขันรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	16.72	2.93	3.66	19.65	20.38
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.10	1.70	2.13	7.80	8.22
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	26.62	3.34	4.18	29.97	30.80
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.12	5.04	6.30	36.16	37.42
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	47.75	4.66	5.82	52.41	53.58
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	51.74	19.00	23.75	70.74	75.49
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.47	6.36	7.95	29.84	31.43
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	6.41	1.01	1.27	7.42	7.67
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.06	9.50	11.88	43.57	45.94
5	งานโหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	12.06	1.91	2.38	13.97	14.44
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.90	15.33	19.16	56.23	60.06
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	17.26	2.91	3.64	20.17	20.89
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.25	19.10	23.87	69.35	74.13
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	5.41	1.30	1.63	6.71	7.04
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	6.97	1.51	1.89	8.48	8.86
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	8.59	2.47	3.09	11.06	11.68
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	7.48	1.25	1.56	8.73	9.04
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	5.81	0.54	0.68	6.35	6.48
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	5.36	0.77	0.96	6.13	6.33
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	12.25	1.94	2.43	14.19	14.68
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	16.93	2.68	3.35	19.61	20.28
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	25.18	3.99	4.98	29.16	30.16
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	36.87	5.84	7.30	42.71	44.17
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.70	0.49	0.61	2.19	2.31
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.35	0.68	0.84	3.02	3.19
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.49	1.00	1.26	4.50	4.75
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.11	1.47	1.84	6.58	6.95

