

## ใบประมาณราคาการก่อสร้างทาง

**โครงการ**

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

**สถานที่ก่อสร้าง**

ทางเข้าอบต.

หมู่ที่ 4

ตำบลหาคาย

อำเภอหลังสวน

จังหวัดชุมพร

**ประเภทผิวจราจร**

คอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 6.00

เมตร

ยาว 131.00

เมตร

หนา 0.15

เมตร

**ประเภทของไหล่ทาง**

ดูรัง

กว้าง 0.50

เมตร

แบบเลขที่

หรือมีพื้นที่น้อยกว่า

786.00 ตารางเมตร

**ประมาณการโดย นายปภาวิน ทวีผล ประมาณการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	1,048.00	ตร.ม.		-	10.76	11,276.48	11,276.48	
2	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	39.30	ลบ.ม.	606.98	23,854.31	99.00	3,890.70	27,745.01	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 ksc)	117.90	ลบ.ม.	1,994.40	235,139.76	-	-	235,139.76	
	ค่าปูนผิวคอนกรีต	786.00	ตร.ม.		-	12.26	9,636.36	9,636.36	
	ค่าบ่มคอนกรีต	786.00	ตร.ม.		-	8.60	6,759.60	6,759.60	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	ตะแกรงเหล็กเส้นรูป Dia 4 มม.	786.00	ตร.ม.	40.00	31,440.00	5.00	3,930.00	35,370.00	
	เหล็ก DB 30. 12 มม.	0.1163	ตัน	16,593.58	1,930.30	3,300.00	383.88	2,314.18	
	เหล็ก SR.24 Dia 19 มม.	0.1753	ตัน	17,032.71	2,985.46	2,900.00	508.31	3,493.77	
5	งานไม้แบบหนา 1" (คิด 40%)	15.720	ตร.ม.	559.00	8,787.48	133.00	2,090.76	10,878.24	
6	งานรอยต่อคอนกรีต				-		-	-	
	ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	209.600	ม.	14.83	3,108.37	13.58	2,846.37	5,954.74	
	ท่อพีวีซี Dia 1"	1.965	ท่อ	58.88	115.70		-	115.70	
	โฟมหนา 1"	2.000	แผ่น	25.00	50.00		-	50.00	
	<b>ยอดยกไป</b>							<b>348,733.84</b>	