

### ใบประมาณราคาการก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง ชอยพรรณราย หมู่ที่ 12 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  
 ประเภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 ประเภทของไหล่ทาง คูกรัง กว้าง 0.50 เมตร แบบเลขที่ หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร  
 ประมาณการโดย นายปภาวิน ทวีผล ประมาณการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดปรับพื้นที่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	1,050.00	ตร.ม.		-	10.76	11,298.00	11,298.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	37.50	ลบ.ม.	606.98	22,761.75	99.00	3,712.50	26,474.25	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 ksc)	112.50	ลบ.ม.	1,994.40	224,370.00	-	-	224,370.00	
4	ค่าปูนคอนกรีต	750.00	ตร.ม.		-	12.26	9,195.00	9,195.00	
	ค่าบ่มคอนกรีต	750.00	ตร.ม.		-	8.60	6,450.00	6,450.00	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	ตะแกรงเหล็กเส้นรูป Dia 4 มม.	750.00	ตร.ม.	40.00	30,000.00	5.00	3,750.00	33,750.00	
	เหล็ก DB 30. 12 มม.	0.1332	ตัน	15,565.31	2,073.30	3,300.00	439.56	2,512.86	
	เหล็ก SR.24 Dia 19 มม.	0.1673	ตัน	16,317.76	2,729.15	2,900.00	485.03	3,214.17	
5	งานไม้แบบ หนา 1" (คิด 40%)	18.000	ตร.ม.	559.00	10,062.00	133.00	2,394.00	12,456.00	
6	งานรอยต่อคอนกรีต				-		-	-	
	ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	225.000	ม.	14.83	3,336.75	13.58	3,055.50	6,392.25	
	ท่อ พีวีซี Dia 1"	1.875	ฟุต	58.88	110.40		-	110.40	
	โฟม หนา 1"	2.000	แผ่น	25.00	50.00		-	50.00	
	ยอดยกไป							336,272.93	