



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปาย-ทอนจันทร์ หมู่ที่ ๖ ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามรูปแบบที่ ๑๒๗,๐๐๐.-บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๒.พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามรูปแบบที่ ๑๒๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอสน-คลองโกฏิ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามรูปแบบที่ ๑๒๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ประกาศครั้งที่ ๒

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้**

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นขอสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันนั้น ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ณ วันประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างก่อสร้างครั้งนี้
๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ดังนี้
  - ๕.๑ โครงการที่ ๑ ไม่น้อยกว่า ๓๐๘,๕๐๐.-บาท
  - ๕.๒ โครงการที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๒๔๔,๐๐๐.-บาท
  - ๕.๓ โครงการที่ ๓ ไม่น้อยกว่า ๒๔๙,๐๐๐.-บาท

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

**กำหนดคุณสมบัติก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม** ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย หากไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตามกำหนดจะถือว่าผู้เสนอราคาได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จะนำมาเป็นข้อกล่าวอ้างใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

**กำหนดยื่นของสอบราคา** ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย และในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ที่ว่าการอำเภอหลังสวน และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ที่ว่าการอำเภอหลังสวน

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ดังนี้

โครงการที่ ๑ ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

โครงการที่ ๒ - ๓ ในราคาชุดละ ๑,๒๐๐.-บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

ได้ที่กองคลัง อบต.หาดยาย ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) และ [www.hadyai.go.th](http://www.hadyai.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๕๐-๖๖๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘



(นายธเรศวร อบแพทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

แบบ ปร. 5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ฝ่ายประมาณการ กองช่าง  
 ประเภท งานทาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่  
 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ทั้ง 2 ข้าง)  
 สถานที่ก่อสร้าง ซอย อบต.พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  
 แบบเลขที่



ประมาณราคาตามแบบ ปร 4



จำนวน 1 แผ่น



ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	357,443.11	1.3574	485,193.28	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงาน.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			488,193.28	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ			488,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

เฉลี่ย 610.00 บาท / ตารางเมตร คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 คำสั่งที่ 031/ 2558 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายขจรเกียรติ ทองสุวรรณ) (นางวาสนา อัดภิบุญโญ)

(ลงชื่อ)  ผอ.กองคลัง รก. ปลัด อบต. (ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
 (นางวาสนา อัดภิบุญโญ) (นายขจรเกียรติ ทองสุวรรณ)

(ลงชื่อ)  นาย อบต. (ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
 (นายชเรวัชร อบอุ่น) (นางสาวจิมห้วรา เจียมวิจิตร)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย อบต.พัฒนา

แผ่นที่ 1/1

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ทั้ง 2 ข้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรงงานต่อหน่วย			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	แรงงาน	รวม		
1	งานเกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	1,000	ตร.ม.	0	8.96	8.96	8,960.00	
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	8	ลบ.ม.	185	0	185	1,480.00	
3	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	40	ลบ.ม.	280	0	280	11,200.00	
4	คอนกรีต 240 ksc	120	ลบ.ม.	2,124	0	2,124	254,880.00	
5	ค่าปูนผิวคอนกรีต	800	ตร.ม.	0	12.36	12.36	9,888.00	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	ตะแกรงเหล็กสำโรงรูป Dia 4 มม.	800	ตร.ม.	45	5	50	40,000.00	
	เหล็ก SD.30 Dia 12 มม.	0.1776	ตัน	20,968	3,401	24,369	4,327.93	
	เหล็ก SR.24 Dia 19 มม.	0.1784	ตัน	20,817	3,401	24,218	4,320.49	
7	ค่าแบบข้าง	200	ตร.ม.	0	19.45	19.45	3,890.00	
8	งานไหล่ทางลูกรังอัดแน่น	40	ลบ.ม.	169	0	169	6,760.00	
9	งานบ่มผิวทางคอนกรีต	800	ตร.ม.	0	7.61	7.61	6,088.00	
10	งานรอยต่อคอนกรีต							
	ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	69	ลิตร	25	0	25	1,725.00	
	ค่าหยอดยาง	276	เมตร	0	13.93	13.93	3,844.68	
	ท่อ พีวีซี Dia 1"	0.5	ท่อน	58	0	58	29.00	
	โพน หนา 1"	1	แผ่น	50	0	50	50.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน						357,443.11	

(ลงชื่อ)

 ผู้ประมาณราคา

(นายจรเกียรติ ทองสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 25 – 25.99 บาท)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย อบต.พัฒนา หมู่ที่ 4

ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

วันที่ 21 เมษายน 2558

1. งานลูกรัง (พื้นที่ฝนตกชุก 1) รถบรรทุก 6 ล้อ	
- ค่าวัสดุที่แหล่ง	40.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน)	31.73 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง (ระยะทาง 1 กม.)	15.07 บาท/ลบ.ม.
- รวมค่าวัสดุและขนส่ง	86.80 บาท/ลบ.ม.
อัตราการยุบตัว 1.6	138.88 บาท/ลบ.ม.
- ค่าเสื่อมราคาเมื่อบดอัด	46.48 บาท/ลบ.ม. (แน่น)
รวมค่างานต้นทุน	185.36 บาท/ลบ.ม.
<b>คิดเพียง</b>	<b>185.00 บาท/ลบ.ม.</b>
2. งานลูกรังไหล่ทาง (พื้นที่ฝนตกชุก 1) รถบรรทุก 6 ล้อ	
- ค่าวัสดุที่แหล่ง	40.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน)	31.73 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง (ระยะทาง 1 กม.)	15.07 บาท/ลบ.ม.
- รวมค่าวัสดุและขนส่ง	86.80 บาท/ลบ.ม.
อัตราการยุบตัว 1.6	138.88 บาท/ลบ.ม.
- ค่าเสื่อมราคาเมื่อบดอัด 50%	30.34 บาท/ลบ.ม. (แน่น)
รวมค่างานต้นทุน	169.22 บาท/ลบ.ม.
<b>คิดเพียง</b>	<b>169.00 บาท/ลบ.ม.</b>



แบบ ปร. 5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ฝ่ายประมาณการ กองช่าง  
 ประเภท งานทาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่  
 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ทั้ง 2 ข้าง)  
 สถานที่ก่อสร้าง สายแหลมปาย - ทอนจันทน์ หมู่ที่ 6 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  
 แบบเลขที่



ประมาณราคาคตามแบบ ปร 4

จำนวน 1 แผ่น



ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	453,547.40	1.3574	615,645.24	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงาน.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			618,645.24	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ			617,000.00	
	ตัวอักษร (หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

เฉลี่ย 617.00 บาท / ตารางเมตร คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 คำสั่งที่ 031/ 2558 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายจรเกียรติ ทองสุวรรณ) (นางวาสนา อัดกัญญา)

(ลงชื่อ)  (นางวาสนา อัดกัญญา) (ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
 (นายจรเกียรติ ทองสุวรรณ)

(ลงชื่อ)  นายก อบต. (ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
 (นายธวัช อบแพทย์) (นางสาวจินห์วรา เขียววิจิตร)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปาย - ทอนจันทน์

แผ่นที่ 1/1

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ทั้ง 2 ข้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรงงานต่อหน่วย			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	แรงงาน	รวม		
1	งานเกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	1,200	ตร.ม.	0	8.96	8.96	10,752.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	50	ลบ.ม.	280	0	280	14,000.00	
3	คอนกรีต 240 ksc	150	ลบ.ม.	2,208	0	2,208	331,200.00	
4	ค่าปูนผิวคอนกรีต	1,000	ตร.ม.	0	12.36	12.36	12,360.00	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	ตะแกรงเหล็กฉีกรูป Dia 4 มม.	1,000	ตร.ม.	45	5	50	50,000.00	
	เหล็ก SD.30 Dia 12 มม.	0.1776	ตัน	20,968	3,401	24,369	4,327.93	
	เหล็ก SR.24 Dia 19 มม.	0.223	ตัน	20,817	3,401	24,218	5,400.61	
6	ค่าแบบข้าง	200	ตร.ม.	0	19.45	19.45	3,890.00	
7	งานไหล่ทางลูกรังอัดแน่น	50	ลบ.ม.	158	0	158	7,900.00	
8	งานบ่มผิวทางคอนกรีต	1,000	ตร.ม.	0	7.61	7.61	7,610.00	
9	งานรอยต่อคอนกรีต							
	ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	73	ลิตร	25	0	25	1,825.00	
	ค่าหยอดยาง	295	เมตร	0	13.93	13.93	4,109.35	
	ท่อ พีวีซี Dia 1"	1.25	ท่อน	58	0	58	72.50	
	โฟม หนา 1"	2	แผ่น	50	0	50	100.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน						453,547.40	

(ลงชื่อ)

 ผู้ประมาณราคา

(นายขจรเกียรติ ทองสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 25 – 25.99 บาท)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปาย - ทอนจันทร์ หมู่ที่ 6

ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

วันที่ 21 เมษายน 2558

1. งานลูกรังไหล่ทาง (พื้นที่ฝนตกชุก 1) รถบรรทุก 10 ล้อ

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	40.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	31.73 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง (ระยะทาง 1 กม.)	8.68 บาท/ลบ.ม.
- รวมค่าวัสดุและขนส่ง	80.41 บาท/ลบ.ม.
อัตราการยุบตัว 1.6	128.65 บาท/ลบ.ม.
- ค่าเสื่อมราคาเมื่อบดอัด 50%	30.34 บาท/ลบ.ม. (แน่น)
รวมค่างานต้นทุน	158.99 บาท/ลบ.ม.
<b>คิดเพียง</b>	<b>158.00 บาท/ลบ.ม.</b>



แบบ ปร. 5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ฝ่ายประมาณการ กองช่าง  
 ประเภท งานทาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร  
 คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ทั้ง 2 ข้าง)  
 สถานที่ก่อสร้าง สายคอตัน - คลองโกฏี หมู่ที่ 12 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  
 แบบเลขที่







ประมาณราคาคตามแบบ ปร 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	366,969.37	1.3574	498,124.22	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงาน.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			501,124.22	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ			498,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

เฉลี่ย 622.50 บาท / เมตร คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 คำสั่งที่ 927/2557 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายชจรเกียรติ ทองสุวรรณ) (นายชจรเกียรติ ทองสุวรรณ)  
 (ลงชื่อ)  ผอ.กองคลัง รก. ปลัด อบต. (ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
 (นางวาสนา อัครกัญญา) (นางสาวชัชฎิธร เพชรสม)  
 (ลงชื่อ)  นายช อบต. (ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
 (นายชเรวัชร อบอุ่น) (นางอรพินทร์ ไสยมอม)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาย

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แผ่นที่ 1/1

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ทั้ง 2 ข้าง

สถานที่ก่อสร้าง สายคอนกรีต - คลองโกฏิ หมู่ที่ 12 ตำบลหาดขาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรงงานต่อหน่วย			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	แรงงาน	รวม		
1	งานเกรดปรับพื้นทางเดิมหรือถมบดอัดแน่น	1,000	ตร.ม.	0	9.16	9.16	9,160.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	40	ลบ.ม.	280	0	280	11,200.00	
3	คอนกรีต 240 ksc	120	ลบ.ม.	2,284	0	2,284	274,080.00	
4	ค้ำปูผิวคอนกรีต	800	ตร.ม.	0	12.46	12.46	9,968.00	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	ตะแกรงเหล็กสี่เหลี่ยม Dia 4 มม.	800	ตร.ม.	45	5	50	40,000.00	
	เหล็ก SR.24 Dia 19 มม.	0.1784	ตัน	20,817	3,401	24,218	4,320.49	
6	ค้ำแบบข้าง	200	ตร.ม.	0	19.45	19.45	3,890.00	
7	งานไหล่ทางลูกรังอัดแน่น	40	ลบ.ม.	160	0	160	6,400.00	
8	งานบ่มผิวทางคอนกรีต	800	ตร.ม.	0	7.88	7.88	6,304.00	
9	งานรอยต่อคอนกรีต							
	ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	19	ลิตร	25	0	25	475.00	
	ค้ำหยอดยาง	76	เมตร	0	14.38	14.38	1,092.88	
	ท่อ พีวีซี Dia 1"	0.5	ท่อน	58	0	58	29.00	
	โพน หนา 1"	1	แผ่น	50	0	50	50.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน						366,969.37	

(ลงชื่อ)

 ผู้ประมาณราคา  
(นายจรเกียรติ ทองสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 27 – 27.99 บาท)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอสนัน - คลองโกฏิ หมู่ที่ 12

ตำบลหาดยาย อำเภอลำสนธิ จังหวัดชุมพร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

1. งานลูกรัง (พื้นที่ฝนตกชุก 1) รถมอเตอร์ทุก 10 ล้อ	
- ค่าวัสดุที่แหล่ง	40.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน)	32.34 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง (ระยะทาง 1 กม.)	8.78 บาท/ลบ.ม.
- รวมค่าวัสดุและขนส่ง	81.12 บาท/ลบ.ม.
อัตราค่ารถบรรทุก 1.6	129.79 บาท/ลบ.ม.
- ค่าเสื่อมราคาเมื่อครบ 50 %	30.96 บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน	160.75 บาท/ลบ.ม.
คิดเพียง	160.00 บาท/ลบ.ม.