



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตะเคียน-ในกริม หมู่ที่ ๕ ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้ง ๑ ข้าง พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามรูปแบบที่ ๑ ๒๖๖,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๙ นิ้ว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามรูปแบบที่ ๑ ๒๖๕,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน)

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอสน์-คลองโกฏี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามรูปแบบที่ ๑ ๒๖๘,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องค้อ-ห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามรูปแบบที่ ๑ ๒๖๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้**

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นขอสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันนั้น ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล หาดยาย ณ วันประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น ธรรมในการสอบราคาจ้างก่อสร้างครั้งนี้
๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ดังนี้
  - ๕.๑ โครงการที่ ๑ ไม่น้อยกว่า ๑๓๓,๐๐๐.-บาท
  - ๕.๒ โครงการที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๒๕๒,๕๐๐.-บาท

๕.๓ โครงการที่ ๓ ไม่น้อยกว่า ๒๔๙,๐๐๐.-บาท

๕.๔ โครงการที่ ๔ ไม่น้อยกว่า ๒๔๘,๕๐๐.-บาท

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

**กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม** ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย หากไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตามกำหนดจะถือว่าผู้เสนอราคาได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จะนำมาเป็นข้อกล่าวอ้างใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

**กำหนดยื่นซองสอบราคา** ระหว่างวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย และในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ที่ว่าการอำเภอหลังสวน และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ที่ว่าการอำเภอหลังสวน

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ดังนี้

โครงการที่ ๑ ในราคาชุดละ ๖๐๐.-บาท (หกร้อยบาทถ้วน)

โครงการที่ ๒ - ๔ ในราคาชุดละ ๑,๒๐๐.-บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

ได้ที่กองคลัง อบต.หาดยาย ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร ระหว่างวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) และ [www.hadyai.go.th](http://www.hadyai.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๕๐-๖๖๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘



(นายธเรศวร อบแพทย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย



กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ปร.4

โครงการ ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แผ่นที่ 1/1

ปริมาณงาน กว้าง 2.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 1 ข้าง

สถานที่ก่อสร้าง สายหัวตะเียน-ในกริม หมู่ที่ 5 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรงงานต่อหน่วย			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	แรงงาน	รวม		
1	งานขุดตัด หินผุ	458	ลบ.ม.	0	31.96	31.96	14,637.68	
2	งานกรวดปรับพื้นที่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	500	ตร.ม.	0	9.16	9.16	4,580.00	
3	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	20	ลบ.ม.	280	0	280	5,600.00	
4	คอนกรีต 240 ksc	60	ลบ.ม.	2,186	0	2,186	131,160.00	
5	ค่าปูผิวคอนกรีต	400	ตร.ม.	0	12.46	12.46	4,984.00	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Dia 4 มม.	400	ตร.ม.	45	5	50	20,000.00	
	เหล็ก SR.24 Dia 19 มม.	0.0892	ตัน	20,817	3,401	24,218	2,160.25	
7	ค่าแบบข้าง	200	ตร.ม.	0	19.45	19.45	3,890.00	
8	งานไหล่ทางลูกรังอัดแน่น	20	ลบ.ม.	160	0	160	3,200.00	
9	งานบ่มผิวทางคอนกรีต	400	ตร.ม.	0	7.88	7.88	3,152.00	
10	งานรอยต่อคอนกรีต							
	ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	9.5	ลิตร	25	0	25	237.50	
	ค่าหยอดยาง	38	เมตร	0	14.38	14.38	546.44	
	ท่อ พีวีซี Dia 1"	0.25	ท่อน	58	0	58	14.50	
	โฟม หนา 1"	0.5	แผ่น	50	0	50	25.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน						194,187.37	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายขจรเกียรติ ทองสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



แบบ ปร. 5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ฝ่ายประมาณการ กองช่าง  
 ประเภท งานทาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร  
 คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ทั้ง 2 ข้าง)  
 สถานที่ก่อสร้าง ซอย 19 นิ้ว หมู่ที่ 10 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  
 แบบเลขที่







ประมาณราคาตามแบบ ปร 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	370,209.37	1.3574	502,522.20	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงาน.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			505,522.20	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ			505,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน)				

เฉลี่ย 631.25 บาท / เมตร คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 คำสั่งที่ 927/2557 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายจรเกียรติ ทองสุวรรณ) (นายจรเกียรติ ทองสุวรรณ)  
 (ลงชื่อ)  ผอ.กองคลัง รก. ปลัด อบต. (ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
 (นางวาสนา อັตถิบุญโญ) (นางสาวชัชฎิธร เพชรมโสม)  
 (ลงชื่อ)  นายก อบต. (ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
 (นายชเรวีชร อบแพทย์) (นางอรพินทร์ ไสผอม)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

375

33

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แผ่นที่ 1/1

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ทั้ง 2 ข้าง

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 19 นิ้ว หมู่ที่ 10 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรงงานต่อหน่วย			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	แรงงาน	รวม		
1	งานเกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	1,000	ตร.ม.	0	9.16	9.16	9,160.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	40	ลบ.ม.	280	0	280	11,200.00	
3	คอนกรีต 240 ksc	120	ลบ.ม.	2,311	0	2,311	277,320.00	
4	ค่าปูผิวคอนกรีต	800	ตร.ม.	0	12.46	12.46	9,968.00	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Dia 4 มม.	800	ตร.ม.	45	5	50	40,000.00	
	เหล็ก SR.24 Dia 19 มม.	0.1784	ตัน	20,817	3,401	24,218	4,320.49	
6	ค่าเบบข้าง	200	ตร.ม.	0	19.45	19.45	3,890.00	
7	งานไหล่ทางลูกรังอัดแน่น	40	ลบ.ม.	160	0	160	6,400.00	
8	งานบ่มผิวทางคอนกรีต	800	ตร.ม.	0	7.88	7.88	6,304.00	
9	งานรอยต่อคอนกรีต							
	ยางแอสฟัลต์ผสมทราย	19	ลิตร	25	0	25	475.00	
	ค่าหยอดยาง	76	เมตร	0	14.38	14.38	1,092.88	
	ท่อ พีวีซี Dia 1"	0.5	ท่อน	58	0	58	29.00	
	โฟม หนา 1"	1	แผ่น	50	0	50	50.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน						370,209.37	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา

(นายขจรเกียรติ ทองสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร. 5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ฝ่ายประมาณการ กองช่าง  
 ประเภท งานทาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร  
 คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ทั้ง 2 ข้าง)  
 สถานที่ก่อสร้าง สายคอตัน - คลองโกฏี หมู่ที่ 12 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  
 แบบเลขที่

ประมาณราคาคตามแบบ ปร 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	366,969.37	1.3574	498,124.22	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงาน.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			501,124.22	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ			498,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

เฉลี่ย 622.50 บาท / เมตร คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 คำสั่งที่ 927/2557 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557

(ลงชื่อ) ชช ประมาณราคา (ลงชื่อ) ชช ประธานกรรมการ  
 (นายขจรเกียรติ ทองสุวรรณ) (นายขจรเกียรติ ทองสุวรรณ)  
 (ลงชื่อ) ชช ผอ.กองคลัง รก. ปลัด อบต. (ลงชื่อ) ชช กรรมการฯ  
 (นางวาสนา อัครกัญญา) (นางสาวชัชฎิธร เพชรมโสม)  
 (ลงชื่อ) ชช นายก อบต. (ลงชื่อ) ชช กรรมการฯ  
 (นายชเรวัชร อบอุ่น) (นางอรพินทร์ ไสยมอม)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาย

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แผ่นที่ 1/1

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ทั้ง 2 ข้าง

สถานที่ก่อสร้าง สายคอตัน - คลองโกฏิ หมู่ที่ 12 ตำบลหาดขาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรงงานต่อหน่วย			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	แรงงาน	รวม		
1	งานเกรดปรับพื้นทางเดิมหรือถมบดอัดแน่น	1,000	ตร.ม.	0	9.16	9.16	9,160.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	40	ลบ.ม.	280	0	280	11,200.00	
3	คอนกรีต 240 ksc	120	ลบ.ม.	2,284	0	2,284	274,080.00	
4	ค้ำปูผิวคอนกรีต	800	ตร.ม.	0	12.46	12.46	9,968.00	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	ตะแกรงเหล็กสี่เหลี่ยม Dia 4 มม.	800	ตร.ม.	45	5	50	40,000.00	
	เหล็ก SR.24 Dia 19 มม.	0.1784	ตัน	20,817	3,401	24,218	4,320.49	
6	ค้ำแบบข้าง	200	ตร.ม.	0	19.45	19.45	3,890.00	
7	งานไหล่ทางลูกรังอัดแน่น	40	ลบ.ม.	160	0	160	6,400.00	
8	งานบ่มผิวทางคอนกรีต	800	ตร.ม.	0	7.88	7.88	6,304.00	
9	งานรอยต่อคอนกรีต							
	ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	19	ลิตร	25	0	25	475.00	
	ค้ำหยอดยาง	76	เมตร	0	14.38	14.38	1,092.88	
	ท่อ พีวีซี Dia 1"	0.5	ท่อน	58	0	58	29.00	
	โพน หนา 1"	1	แผ่น	50	0	50	50.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน						366,969.37	

(ลงชื่อ)

 ผู้ประมาณราคา  
(นายชจรเกียรติ ทองสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง





กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาคาย

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องค้อ - หัวทรายขาว

แผ่นที่ 1/1

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ทั้ง 2 ข้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลหาคาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรงงานต่อหน่วย			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	แรงงาน	รวม		
1	งานเกรดปรับพื้นที่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	1,000	ตร.ม.	0	9.16	9.16	9,160.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	40	ลบ.ม.	280	0	280	11,200.00	
3	คอนกรีต 240 ksc	120	ลบ.ม.	2,375	0	2,375	285,000.00	
4	ค่าปูนผิวคอนกรีต	800	ตร.ม.	0	12.46	12.46	9,968.00	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Dia 4 มม.	800	ตร.ม.	45	5	50	40,000.00	
	เหล็ก SR-24 Dia 19 มม.	0.1056	ตัน	20,817	3,401	24,218	2,557.42	
6	ค่าแบบข้าง	200	ตร.ม.	0	19.45	19.45	3,890.00	
7	งานไหล่ทางลูกรังอัดแน่น	40	ลบ.ม.	160	0	160	6,400.00	
8	งานบ่มผิวทางคอนกรีต	800	ตร.ม.	0	7.88	7.88	6,304.00	
9	งานรอยต่อคอนกรีต							
	ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	19	ลิตร	25	0	25	475.00	
	ค่าหยอดยาง	76	เมตร	0	14.38	14.38	1,092.88	
	ท่อ พีวีซี Dia 1"	0.5	ท่อน	58	0	58	29.00	
	โพน หนา 1"	1	แผ่น	50	0	50	50.00	
10	งานรื้อท่อระบายน้ำ (เดิม) ท่อ Ø 0.40 เมตร	8	ท่อน	0	140	140	1,120.00	
11	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3)	8	ท่อน	2,650	0	2,650	21,200.00	
	พร้อมยาแนวท่อ Ø 1.00 เมตร							
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน						398,446.30	

(ลงชื่อ)

 ผู้ประมาณราคา

(นายจรเกียรติ ทองสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง