

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหวาง-ท่าแพ หมู่ที่ ๔

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.เลขที่ ทด ๒-๒๐๓)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๗๕,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๔ แผน ประกอบด้วย

๖.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๒ แผน

๖.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผน

๖.๓ แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายปกาวิน ทวีผล

นายช่างโยธา

๒. นางสาวณัฐกานต์ นัจฉิตรง

นักวิชาการเงินและบัญชี

๓. นางธิดานาฏ พุ่มคล้าย

ครู

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ฝ่ายประมาณการ

กองช่าง

ประเภทโครงการ ข่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร 4

ค่าที่กัก

E

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562

N

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	342,158.13	1.3822	472,930.97	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... %				
	เงินประกันผลงาน..... %				
	คอกเบี้ยเงินกู้.....6..... %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7. %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			475,930.97	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเป็นเงินงบประมาณ			474,000.00	
ตัวอักษร	(สี่ส่วนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ประมาณการโดย



(นายปกาวิน ทวีผล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ




(นางวาทสนา อัครกิจวงษ์)


หัวหน้าทีสิค

(ลงชื่อ)

คำสั่งที่ ๐๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ 21 มกราคม 2562


 ประธานกรรมการ
 (นายปกาวิน ทวีผล)


เห็นชอบ




(นางสาวนันทนราทร เพชรมณี)

ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)


 กรรมการ
 (นางสาวนันทนราทร เพชรมณี)


อนุมัติ



(นายเชเรวัชร อมแหงษ์)

นายก อบต.

(ลงชื่อ)


 กรรมการ
 (นายเชเรวัชร อมแหงษ์)

องค์การบริหารส่วนตำบลหาคาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประเภทโครงการ ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลหาคาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลหาคาย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาคาย

ประมาณราคากาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน ค่าก่อสร้างงานทาง	472,930.97	
2	กลุ่มงาน/งาน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่ควรมี		
3	กลุ่มงาน/งาน... ป้ายประจำโครงการ	3,000.00	
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
 ฯลฯ		
	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	475,930.97	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	475,000.00	
ตัวอักษร	(สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


 (นายปรภาวิน ทวีผล)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นางสาวนัฐกานต์ น้าจิตรตรง)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นางชิตานาฏ พุ่มกล้าย)

กรรมการ

หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคาได้ทำ

การสอบรายละเอียด ในการประมาณราคาค่า

ก่อสร้างและถือว่าราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวเป็น

ราคากลางในการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไป

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

(นางสาวนันทนราพร เพชรรมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาคาย

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายชเรวัชร อมเททย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาคาย

ใบประมาณราคาการก่อสร้างทาง

ประเภทโครงการ ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายในทงาว-ท่าแพ หมู่ที่ 9 ตำบลหาดายา อำเภอหาดงวง

ประเภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทของไหล่ทาง ลูกครึ่งเกลี่ยเรียบ

ประมาณการโดย นายปภาวิน ทวีผล

จังหวัดชุมพร

กว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ทศ 2-203

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562


หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	900.00	ตร.ม.		-	8.86	7,974.00	7,974.00	
2	ทราซหอยบรของพื้นปรับระดับ	38.00	กบ.ม.	442.74	16,824.12	99.00	3,762.00	20,586.12	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 ksc)	114.00	กบ.ม.	1,962.62	223,738.68	-	-	223,738.68	
4	ค่าปูนผิวคอนกรีต	760.00	ตร.ม.		-	12.32	9,363.20	9,363.20	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	ตะแกรงเหล็กฉีกสำเร็จรูป Dia 4 มม.	760.00	ตร.ม.	45.00	34,200.00	5.00	3,800.00	38,000.00	
	เหล็ก DB 30, 12 มม.(0.888ม/กก)	0.124	ตัน	21,158.88	2,623.70	3,300.00	409.20	3,032.90	
	เหล็ก SR.24 Dia 19 มม.(2.226 ม/กก)	0.282	ตัน	23,089.61	6,511.27	2,900.00	817.80	7,329.07	
5	งานไม้แบบ หนา 1" (คิด 30%)	42,000	ม.	355.00	14,910.00	133.00	5,586.00	20,496.00	
6	งานรอยต่อคอนกรีต				-		-	-	
	ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	210.000	ม.	14.83	3,114.30	13.71	2,879.10	5,993.40	
	ท่อ พีวีซี Dia 1"	2.000	ฟุต	58.88	117.76		-	117.76	
7	โฟม หนา 1"	1.000	แผ่น	25.00	25.00		-	25.00	
	ยอดคงไป							336,656.13	

ผู้ประมาณราคา

(นายปภาวิน ทวีผล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							336,656.13	
8	งานอุก้าง								
	งานตงอุก้างเสริมบดอัดแน่น		ตบ.ม.	262.00	-			-	
	งานไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบ	21.00	ตบ.ม.	216.00	4,536.00	46.00	966.00	5,502.00	
9	ป้ายประกาศสัมพันธบัตรโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00					
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							342,158.13	



ผู้ประมาณราคา

(นายปภังกร ทวีศักดิ์)